

福建福海创石油化工有限公司

福建福海创石油化工有限公司PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程招标文件

1、工程概况

1.1 工程名称: 福海创石化PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程

1.2 工程地点: 漳州市云霄县霞美镇霞美路86号PTA厂内

1.3 工程期限: 中标后在规定的工期内完成。

1.4 工程范围: 福海创石化PTA中央空调冷却塔填料更换、表皿筒底座配管

中央空调冷却塔填料更换、对冷却塔玻璃钢管进行修补、对冷却塔无

管管系统改造、中央空调冷却塔玻璃钢管进行清洗改造、系统

管道工程材料施工, 详见工程说明和工程项目材料清单。

2、资质要求:

2.1 投标人须具备制冷空调设备安装工程专业承包贰级及以上资质, 具有所

组维修经验, 提供证书及复印件附于合约中备查。

3、工程说明:

3.1 工程内容

3.1.1 更换中央空调冷却塔填料翅片4组。

3.1.2 冷却塔玻璃钢水槽进行修补, 对漏水点进行修

3.1.3 对冷却塔进行水处理, 包括补水、排污、清洗

3.1.4 中央空调冷却塔风机增加温度控制开关

3.1.4.1 为了有效解决中央空调冬季冷却塔水

4、 其它说明

- 4.1 承包商应保证文明施工,如在施工过程中对相应设施、设备、管道、附件等造成损坏时由承包商负责修复和赔偿。
- 4.2 由于施工产生的垃圾应及时清运至指定地点存放,不得随意丢弃,施工现场应做到“工完、料尽、场地清”。
- 4.3 承包商施工期间不得进入与施工无关的区域,在指定地点休息。
- 4.4 承包商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度,并签订《安全环保协议书》。

设备管理部电气管理组

2019-01-15