中华人民共和国住房和城乡建设部发证
证书：A144015297-6/4
中石化广州工程有限公司
统一社会信用代码：91440101706833971
综合
甲级

建北

2#90万吨/年抽提装置

阴影部分为地基处理区域

振冲碎石桩桩位布置示意图

1000

振冲碎石桩示意图

附注：

1. 图中坐标以米计，尺寸以毫米计.
2. 地基处理采用振冲碎石桩，布孔方式为等边三角形，详见布置示意图.
   碎石桩桩径1000mm，桩顶至地面，桩端至②层粉砂顶面，桩长约11米.
   桩体材料可采用粒径为20mm～50mm的花岗岩碎石，最大粒径不应大于80mm.
3. 碎石桩施工工艺及有关参数宜通过施工单位试打确定，振冲器功率不得低于75kW.
4. 碎石桩质量检验宜在施工结束7天后方可进行，质量检验应满足
   《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012及其它相关规范的要求