

 镇海石化工程 股份有限公	艺 线		档案号	250280C-工管		
			设计阶段	详细工程设计		
			专业	储运	改	0
			页码	共 2 页 第 1 页		

福建福海创石油化工有限公司
福海创旧管廊E18跨路段抬高

改					
说 明					
日 期	2025-05-23				
审 核	钟荣颖				
校 核	马炯飏				
设 计	张奕霖				

其它需要说明的问题:

序 号	管 线 编 号	管 线 名 称 及 起 迄 点	操 作 条 件 温 度 ℃	压 力 (表 压) MPa	设 计 条 件 温 度 ℃	压 力 (表 压) MPa	公 称 直 径 DN mm	公 称 直 径 - 表 号 mm	管 线 材 质 名 称	长 度 m	法 兰 名 称 规 格	兰 数 量 ()	阀 名 称 规 格	数 量 ()	管 件 名 称 规 格	数 量 ()	螺 栓 规 格	材 质	数 量 (付)	垫 片 名 称	规 格	数 量 ()	保 温 材 料 名 称	厚 度 mm	26	27
1	MS-11	2.0MPa中压蒸汽自热电站 至78-MS-02	230	2	260	2.7/FV	500	DN500- SCH30	20#	68					90EL DN500-SCH30	10							硅 酸 铝	80		
2	HS-09	4.0MPa高压蒸汽自热电站 至PTA	375	4	400	4.78/FV	350	DN350- SCH60	20G	65					90EL DN350-SCH60	10							硅 酸 铝	110		
3	HS-11	4.0MPa高压蒸汽自热电站 至78-HS-01	375	4	400	4.78/FV	400	DN400- SCH60	20G	65					90EL DN400-SCH60	10							硅 酸 铝	110		
4	HHS-03	高高压蒸汽自热电站 至78-HHS-02	340	9.8	360	10/FV	400	DN400- SCH100	S!M 335 P22	65					90EL DN400-SCH100	10							硅 酸 铝	100		
5	SC-19	中压凝结水自加氢裂化装 置 至硫磺回收装置	214	2	230	2.2	50	DN50- SCH80	20#	60					90EL DN50-SCH80	4							硅 酸 铝	70		
6	SC-20	凝结水自PSA制氢装置 至硫磺回收装置	180	0.9	200	1.7	50	DN50- SCH80	20#	60					90EL DN50-SCH80	4							硅 酸 铝	70		
7	SC-29	凝结水自78-SC-24 至热电站	80	H"LD	100	H"LD	200	DN200- SCH30	20#	50					90EL DN200-SCH30	4							硅 酸 铝	60		
8	DS #-16	凝结水自78-DSW-01 至热电站	常温～ 60	0.4	80	1	250	DN250- S!DS1	S30408	50					90EL DN250-S!DS1	4							硅 酸 铝	30		