镇海石化工程股份有限公司	管　　道　　表	档案号	250280C-管道		
		设计阶段	详细工程设计		
		专业	储运	改	0
		页码	共 2 页　第 1 页		

福建福海创石油化工有限公司

福海创旧管廊EL-8-1跨路段抬高

注：　1 .吹扫要求：Y=需蒸汽吹扫；N=不需蒸汽吹扫。　2.隔热类别：H=保温；C=保冷；ST/Ts=低压蒸汽伴热；EP=电伴热；HWT=热水伴热；P=　烫保温。

改								
说　明								
日　期	2025-05-23							
审　核	钟荣颖							
校　核	马炯飚							
设　计	张奘霖							

本文件未经ZPEC书面允许不得扩　至第三方

25052316025864557

档案号 250280C-管道

改 0

序号						起止点		设计参数			工作参数		试验压力(G)		隔热要求			伴热管			
											压力MPa(G)		水压	气密	类别	材料	厚度	根数	DN			
						起点	终点	℃	MPa(G)	正常	最高	正常	最高	MPa	MPa			mm					
1	MS-11	500	3B2	2.0MPa中压蒸汽	汽相	热电站	78-MS-02	260	2.7	230		2		4.24		H	硅酸铝	80		Y	GC2	SHC4	改造
2	HS-09	350	5B2	4.0MPa高压蒸汽	汽相	热电站	PTA	400	4.78	375		4		10.33		H	硅酸铝	110		Y	GC1	SHC1	改造
3	HS-11	400	5B2	4.0MPa高压蒸汽	汽相	热电站	78-HS-01	400	4.78	375		4		10.33		H	硅酸铝	110		Y	GC1	SHC1	改造
4	HHS-03	400	7H2	高高压蒸汽	汽相	热电站	78-HHS-02	360	10	340		9.8		16.09		H	硅酸铝	100		Y	GC1	SHC1	改造
5	SC-19	50	3B2	中压凝结水	液相	加裂化装置	硫磺回收装置	230	2.2	214		2		3.68		H	硅酸铝	70		N	GC2	SHC4	改造
6	SC-20	50	3B2	凝结水	液相	PSA制装置	硫磺回收装置	200	1.7	180		0.9		2.77		H	硅酸铝	70		N	GC2	SHC4	改造
7	SC-29	200	3B2	凝结水	液相	78-SC-24	热电站	100	1	80		0.75		1.53		H	硅酸铝	60		N	GC2	SHC5	改造
8	DSW-16	250	2L2	除盐水	液相	78-DSW-01	热电站	80	1	常温	60	0.4		1.50		H	硅酸铝	30		N	GC2	SHC5	改造